

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ บ้านกล้วยเภา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินสะสม 240,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด \varnothing 6 " โดยใช้ท่อ P.V.C ชั้นคุณภาพ 13.5 ลีท 43-100 ม. และปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 4 - 6 ลบ.ม./ ชม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง
3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 กันยายน 2560 เป็นเงิน 240,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
4. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 4.1 แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น
 - 4.2 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น
 - 4.3 รายละเอียดประกอบในการคำนวณราคากลาง จำนวน 5 แผ่น
 - 4.4 ข้อกำหนดคุณลักษณะการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล จำนวน 6 แผ่น
5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายวีรชัย ช่างสาร ประธานกรรมการ
 2. นางสาวภรณ์ทิศทอง กรรมการ
 3. นายสมญา วกกุม กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท.....โครงการ...จุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมใส่ท่อเจาะร่องกรองน้ำ...พีวีซีชั้นคุณภาพ.13.5.ขนาด.6.นิ้ว.....
 (ความลึกตั้งแต่.43.-100.เมตร).ปริมาณการสูบน้ำ.4.ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง.....
 เจ้าของงาน.....เทศบาลตำบลดอนประดู่...อ.ปากพะยูน...จ.พัทลุง.....
 สถานที่ตั้ง.....หมู่ที่...5...ต.ดอนประดู่...อ.ปากพะยูน...จ.พัทลุง.....
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ.....เทศบาลตำบลดอนประดู่.....
 ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4. จำนวน1. แผ่น.....
 ผู้ประมาณราคา.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง..... วันที่.....27 กันยายน 2560.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนน	240,053.20	1.000	240,053.200	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.%				
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			240,053.200	
	ตั้งงบประมาณเพียง			240,000.00	
สรุป	ตัวอักษร	สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน			
	ขนาดเนื้อที่อาคาร.....ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ.....บาท / ตร.ม.				

ตามคำสั่งที่ 108/2560 ลงวันที่ 12 ก.ย. 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ (นายวีรชัย ช่างสาร) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ (นางสาวภรณ์ทิศทอง) กรรมการ

ลงชื่อ (นายสมญา วกกุม) กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการขุดเจาะระบบรดกพร้อมใส่ท่อแขวงระนองบนน้ำ.พิธีขึ้นคฤมภาพ.1.3.5.ขนาด.6 นิ้ว.(ความลึกตั้งแต่.43.-.100.เมตร).ปริมาณกรสูบน้ำ.4.ถูกบดถมตอรตอขึ้นเมง.....
 สถานทีก่อสร้าง.....หมู่ที่.5.บ้านกล้วยเมกา.....
 ฝายประมาณราคา.....กองช่าง.พต.ดอนประตุ.....
 ประเภทการโดย.....คณะกรรมการกัมนตรีกลาง.....
 กอง.....
 กทม.....
 วันที่.....26.....เดือน.....กัยายน.....พ.ศ.....2560.....
 วันที่.....26.....เดือน.....กัยายน.....พ.ศ.....2560.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเจาะบ่อบาดล - เจาะบ่อบาดล ขนาดความกว้าง 6 นิ้ว ค่าเฉลี่ยความลึก 43 - 100 เมตร	1	จ้างเหมา	-	-	205,000.00	205,000.00	205,000.00	พังก : ราคางาน ต่อหน่วย อ้างอิง จาก อัตราราคา
2	เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์	1.00	รายการ	30,000.00	30,000.00	2,000.00	2,000.00	32,000.00	งานต่อหน่วย
3	ท่อชุด PVC ชั้น 13.5 ϕ 2"	10	ท่อน	260.12	2,601.20	-	0.00	2,601.20	สำกับงบประมาณ
4	ข้อต่อเกลียวนอก ϕ 2"	10	ท่อน	17.30	173.00	-	0.00	173.00	มกรคม 2560
5	ข้อต่อเกลียวใน ϕ 2"	10	ท่อน	27.90	279.00	-	0.00	279.00	
รวมเป็นเงิน								240,053.20	